

RISICO's en MAATREGELEN ALGEMEEN

FV104A

<u>NIVEAU</u>	<u>GEVAREN</u>	<u>RISICO</u>	<u>MAATREGELEN</u>
ALERIS DUFFEL	Industriële omgeving	Snijden, stoten, knellen, pletten	Draag steeds veiligheidsschoenen, helm, fluovest of opvallende werkkledij, lange mouwen en lange broek buiten de residentiële ruimtes (refters, kantoren, kledkamers, ...) Veiligheidsbril steeds verplicht op zak te houden. De veiligheidsbril wordt functioneel gedragen: bij het besturen van open vorkliften, slijpen, boren, frezen, stoffige omgeving, werken met chemicaliën, werken met of aan perslucht en hydraulica, ...
	Bewegende delen	Amputaties	Horloges, ringen en kettingen dragen op de werkvloer is verboden
	Vloeibaar metaal	Brandwonden door spatten	In de gieterij zijn speciaal voorgeschreven PBM's . Piercings en oorringen zijn in de gieterij verboden
	Vloeibaar aluminium	Explosie	Drankblikjes zijn verboden in gans het bedrijf Spuitsbussen en gasaanstekers zijn verboden in de gieterij
	Warm aluminium	Brandwonden	Niet aan aluminium komen in de fabriek
	Intern transport	Aangereden worden	Wees als voetganger steeds alert. Kijk uit bij het oversteken. Telefoneer steeds op een veilige plaats. Gebruik buiten je werkzone steeds de veilige wegen en voetpaden. Gebruik de leuning van trappen en sla geen treden over. Maak steeds oogcontact bij interactie tussen voertuigen of rolbruggen en voetgangers of fietsers Rijdend verkeer heeft altijd voorrang Loop nooit onder een last. Beweeg nooit lasten over personen of rollend materiaal. Nader geen draaiend voertuig korter dan 2 meter. Laat motor afschakelen en handrem optrekken als je het voertuig wil benaderen.
		Botsen, klemming,	Enkel voertuigen en rolbruggen bedienen indien je in het bezit bent van een door Aleris erkend rijbewijs. Hou U aan de stapel- en manipulatievoorschriften (maximum stapelhoogte = 3 X smalste basis, nooit meer dan 4,5 meter, stapel recht, geen omgekeerde piramides, stabiele stapels) Maximum snelheid binnen de fabriekshallen 10 km/h , buiten 12 km/h Telefoneer of bedien terminals enkel als je voertuig stilstaat. Schrootbakken die boven de rand gevuld zijn, mogen niet vervoerd worden.
Uitvoering werken	Risico's eigen aan de werken, en door interactie van verschillende activiteiten	Het maken van een risicoanalyse voor aanvang van de werken, is verplicht.	

Machines	Kneuzingen, snijwonden, ...	Ken de machineveiligheidsinstructie alvorens een machine te bedienen Elk defect of storing aan een Aleris-machine onmiddellijk melden aan storingsonderhoud. Steeds inbeslagnameprocedure toepassen bij werken aan, in of tussen de machine Start nooit werken in of aan een machine alvorens toestemming van een Aleris-verantwoordelijke (supervisor, 1ste man, projectleider, werkleider,..) bekomen werd. Nooit veiligheden overbruggen (uitgezonderd bevoegde personen van technische diensten voor het opsporen van storingen) Kom nooit aan bewegende machinedelen
Gereedschappen	Kneuzingen, snijwonden, ...	Gebruik enkel gereedschappen in goede staat Gebruik enkel gereedschappen die gekeurd zijn als dit vereist is (hijs- en hefwerktuigen, drukvaten, ...)
Elektriciteit	Elektrocucie, Elektrisering	Werken aan elektrische installaties enkel door bevoegde personen met BA4/BA5-attest, met inachtnaam van de Aleris-procedures. Alle elektriciteitskasten moeten afgesloten zijn
Chemicaliën	vergiftiging, irritaties, ...	Gebruik enkel chemicaliën waarvan een chemische steekkaart beschikbaar is en pas de beschreven maatregelen toe. Loos nooit chemicaliën of ongekende producten in de riool
Wanorde en vuil	Struikelen, slechte evacuatie, ...	Verzamel afval in de juiste afvalcontainer Ruim lekken op de grond op Blokkeer nooit de toegang tot nooduitgangen, brandblusmiddelen of reddingsmateriaal Hou je werkzone steeds ordelijk, en ruim op na beëindiging van de werken.
Werken in besloten ruimte	Verstikking, amputatie, ...	vergunning besloten ruimte aanvragen alvorens een besloten ruimte te betreden. (FV308). Alle besloten ruimtes op het bedrijf zijn gemarkeerd met een pictogram.
Werken op hoogte	valgevaar	(VV201) Bij mogelijke valhoogte van meer dan 2 meter is het gebruik van een individuele valbeveiliging verplicht bij gebrek aan een collectieve valbeveiliging. Ladders enkel gebruiken voor het overbruggen van hoogteverschillen, en lichte werkzaamheden. Stellingen dient steeds gekeurd te worden door een gecertificeerde stellingkeurder voor ingebruikname.
Warmwerk	Brandgevaar	Vuurvergunning aanvragen bij lassen, slijpen, branden, ... (FV306)
Alcohol en Drugs	Verlaagde concentratie	Nooit werken onder invloed van drugs of alcohol
Roken	brand	Niet roken binnen de fabrieksgebouwen en peukjes in de voorziene asbakken in de rookzones.